

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม - แหยมสน ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.5

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ(บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม - แหยมสน ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี				
1	ประเภทงานทาง			0	
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ สฎ. 63 - 86	477,258.64	1.3607	649,405.82	
	รวมประเภทงานทาง	477,258.64		649,405.82	
สรุป				รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด 649,405.82	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	หกแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าบาทแปดสิบสองสตางค์		หรือคิดเป็นเงิน 606,921.33	(ไม่รวม VAT)
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 42,484.49	
	ตัวอักษร	หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน		ตั้งเป็นราคากลาง 647,840.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , ประกันผลงานหัก 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
- เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายเจริญฤทธิ์ / ศุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

จ.ส.อ.....กรรมการ

(พุทธิพล ราชคม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายวรพงษ์ วงศ์เจริญ)

นายช่างโยธา 7 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(พ)

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง (ราคากลาง)

รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง อาคาร วางท่อและอื่นๆ


โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในกลุ่ม - แหลมสน ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สฎ.63 - 86

แบบ ปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	669	ม.	129	86,301	88	58,872	145,173
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	555	ม.	275	152,625	116	64,380	217,005
3	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	11	ม.	1,901	20,911	162	1,782	22,693
4	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6.0 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	2	ชุด	546	1,092	-	-	1,092
5	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6.0 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	4	ชุด	1,132	4,528	-	-	4,528
6	Stub-End & Backing-Ring Ø 225 มม. PN 6.0 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	2	ชุด	1,829	3,658	-	-	3,658
7	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2	ชุด	13,800	27,600	-	-	27,600
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	0	ชุด	5,330	-	440	-	-
9	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	2	ชุด	7,840	15,680	660	1,320	17,000
10	สามทางหน้างาน Ø 100 x 100 x 100 มม.	1	ตัว	1,460	1,460	260	260	1,720
11	สามทางหน้างาน Ø 150 x 150 x 150 มม.	1	ตัว	2,575	2,575	390	390	2,965
12	สามทางหน้างาน Ø 200 x 150 x 200 มม.	1	ตัว	3,735	3,735	520	520	4,255
13	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	1	ตัว	1,750	1,750	390	390	2,140
14	ข้อลดหน้างาน Ø 150 x 100 มม.	1	ตัว	1,520	1,520	390	390	1,910
15	หน้างานตาบอด Ø 100 มม.	1	ตัว	295	295	-	-	295
16	หน้างานตาบอด Ø 150 มม.	1	ตัว	505	505	-	-	505
17	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	3	ชุด	230	690	-	-	690
18	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	5	ชุด	380	1,900	-	-	1,900
19	ค่าซ่อมคอนกรีต	9	ตร.ม.	470	4,136	50	440	4,576
20	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	7	ตัว	240	1,680	50	350	2,030
21	ค่าตัดประสานท่อ Ø 200 มม.	1	จุด	-	-	800	800	800
22	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	3	-	-	-	900	2,700	2,700
23	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	2	-	-	-	150	300	300
24	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(สุราษฎร์ธานี)	0.823	เที่ยว	14,245	11,724	-	-	11,724
ราคาน้ำมัน 21.89 บาท/ลิตร ณ วันที่ 8 ต.ค. 63								
หมายเหตุ						รวมเงิน		477,258.64


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔๗,๘๔๐.๐๗ บาท (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด เอกสาร ประมาณการ ราคา ปร.๔ ปร.๕ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๔๗,๘๔๐.-บาท (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ เอกสาร ปร.๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ เอกสาร ปร.๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร
 - ๗.๒ จ.ส.อ.พุทธพล ราชคม
 - ๗.๓ นายวรพงษ์ วงศ์เจริญ

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓