

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีวิชัย อำเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๖๘,๕๔๔.๑๗ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทสิบ
เจ็ดสตางค์)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด เอกสาร
ประมาณการราคา ปร.๔ ปร.๕ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๖๘,๕๔๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นแปด
พันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ เอกสาร ปร.๔ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ เอกสาร ปร.๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเจริญฤทธิ์ ศุภธางกูร
 - ๗.๒ จ.ส.อ.พุทธพล ราชคม
 - ๗.๓ นายปลากร พลอุดมโชค

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด - ประมง ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.5

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ(บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด - ประมง				
	ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี				
1	ประเภทงานทาง			0	
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ สฎ. 63 - 84	1,155,142.44	1.3607	1,571,802.31	
	รวมประเภทงานทาง	1,155,142.44		1,571,802.31	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			1,571,802.31	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์			
		หรือคิดเป็นเงิน		1,468,974.12	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		102,828.19	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน	ตั้งเป็นราคากลาง		1,568,540.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , ประกันผลงานหัก 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
- เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

จ.ส.อ.....กรรมการ

(พุทธิพล ราชคม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายพลากร พลอุดมโชค)

วิศวกร 7 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ท)

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง อาคาร วางท่อและอื่นๆ


โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด - ประมง ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สฎ.63 - 84

แบบ ปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	1,132	ม.	275	311,300	116	131,312	442,612
2	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	163	ม.	533	86,879	179	29,177	116,056
3	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 10	13	ม.	869	11,297	193	2,509	13,806
4	ท่อ S/P ชนิดบดดิน Ø 200 มม.	20	ม.	1,980	39,600	131	2,620	42,220
5	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 200 มม.	16	ม.	1,722	27,552	131	2,096	29,648
6	ท่อ S/P (ปลอก_ต้นท่อลอด) Ø 300 มม.	12	ม.	2,442	29,304	1,936	23,232	52,536
7	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 300 มม.	17	ม.	2,442	41,514	227	3,859	45,373
8	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6.0 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	4	ชุด	1,132	4,528	-	-	4,528
9	Stub-End & Backing-Ring Ø 225 มม. PN 6.0 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	16	ชุด	1,829	29,264	-	-	29,264
10	ชุดดับเพลิง Ø 4"	3	ชุด	13,800	41,400	-	-	41,400
11	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หนีบกัญแจ Ø 150 มม.	2	ชุด	7,840	15,680	660	1,320	17,000
12	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หนีบกัญแจ Ø 200 มม.	3	ชุด	10,790	32,370	880	2,640	35,010
13	สามทางหน้างาน Ø 200 x 100 x 200 มม.	5	ตัว	3,480	17,400	520	2,600	20,000
14	สามทางหน้างาน Ø 200 x 150 x 200 มม.	1	ตัว	3,735	3,735	520	520	4,255
15	สามทางหน้างาน Ø 200 x 200 x 200 มม.	4	ตัว	4,040	16,160	520	2,080	18,240
16	ข้อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	1	ตัว	2,020	2,020	390	390	2,410
17	ข้อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 200 มม.	8	ตัว	3,060	24,480	520	4,160	28,640
18	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 200 มม.	4	ตัว	2,735	10,940	520	2,080	13,020
19	ข้อลดหน้างาน Ø 200 x 150 มม.	1	ตัว	2,215	2,215	520	520	2,735
20	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 100 มม.	2	ตัว	290	580	-	-	580
21	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 200 มม.รวมค่าเชื่อม	24	ตัว	2,125	51,000	-	-	51,000
22	แอร์วาล์ว Ø 2"	2	ตัว	7,890	15,780	220	440	16,220
23	หน้างานตาบอด Ø 200 มม.	3	ตัว	720	2,160	-	-	2,160
24	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ๊กตา Ø 200 มม.	4	ชุด	13,136	52,544	1,200	4,800	57,344

..... ประธานกรรมการ

 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
			หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
.....และปะเก็นยาง Ø 100 มม.	5	ชุด	230	1,150	-	-	1,150
.....และปะเก็นยาง Ø 150 มม.	2	ชุด	380	760	-	-	760
.....และปะเก็นยาง Ø 200 มม.	33	ชุด	385	12,705	-	-	12,705
28 หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	7	ตัว	240	1,680	50	350	2,030
29 ค่าเตรียมงานดันท่อลอด-Sheet pile	1	จุด	27,000	27,000	-	-	27,000
30 ค่าตัดประสานท่อ Ø 200 มม.	2	จุด	-	-	800	1,600	1,600
31 ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	3	-	-	-	900	2,700	2,700
32 ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	2	-	-	-	150	300	300
33 ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(สุราษฎร์ธานี)	1.463	เที่ยว	14,245	20,840	-	-	20,840
ราคาน้ำมัน 21.89 บาท/ลิตร ณ วันที่ 8 ต.ค. 63							
หมายเหตุ							
					รวมเงิน		1,155,142.44

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ